

## הערות

1. יש לבצע מפל חיצוני כאשר הפרש גבוהים בין צינורות כניסה ויציאה עולה על 40 ס"מ.
2. בהפרשי גובה עד 40 ס"מ יבוצע מתעל בשיפוע מתאים (מפל פנימי).
3. יש לצקת פלטת בטון לביסוס תא ביקורת ולהוציא מוטות זיון לעיגון בטון המפל.

